



Settore : *UFFICIO TECNICO* – DETERMINA N. 109 DEL 04/10/2018

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: *APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO NUOVI LAVORI STRADE COMUNALI.***

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso:**

- che da sopralluogo effettuato da parte dell'ufficio tecnico comunale sul territorio, in particolare sulle strade comunali, sono state riscontrate situazioni di pericolo imminente con responsabilità di ordine civile e penali;
- che le strade comunali Via Gambarà e Via Piave della frazione di Acquaia, presentano situazioni di pericolo tali che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ritiene il loro ripristino prioritario rispetto ad altre situazioni;
- che per tale motivo, a seguito analisi dello stato di fatto, valutazione del tipo di lavori da eseguire, è stato predisposto il preventivo analitico di spesa, come di seguito, applicando alle singole voci i prezzi dedotti dalla pratica commerciale vigente e dal prezzario della Camera di Commercio di Modena:
  - a. Trattasi di nuovi lavori su strade comunali e, per tale motivo, essendo opere di urbanizzazione primaria all'interno di perimetro urbanizzato, sono soggetti all'applicazione dell'I.V.A. agevolata al 10%;
  - b. i lavori consistono in:

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1	1	Formazione di piano stradale. Fornitura e posa in opera di manto usura in conglomerato bituminoso con percentuale del 6% di bitume, compresi il trattamento preliminare per ancoraggio alla preesistente pavimentazione, posa con idonea macchina vibrofinitrice, rullatura a perfetta configurazione del piano viabile e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:				
			q.li	3286,00	9,80	32.202,80
2	2	Trattamento bituminoso. Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m2 e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte				
			mq	3200,00	1,30	4.160,00
<b>SOMMANO i lavori</b>						<b>36.362,80</b>

**Dovendo** procedere all'affidamento dei lavori nei tempi più veloci e più brevi possibili, il sottoscritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 –comma 2 lett. a) e alle Linee Guida n. 4 di attuazione al D.Lgs 50/2016 approvate dall'ANAC, sentite ditte specializzate nel settore, in possesso dei requisiti: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali e esenti da motivi di esclusione, in conformità all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ha



individuato quale ditta affidataria dei lavori in oggetto la ditta CROVETTI DANTE SRL con sede in Pievepelago, Villaggio Artigiano n. 57, Loc. Isolalunga – P.I.: 02027590369 – per l'importo totale di €. 36.362,80 oltre a IVA 10% per complessivi €. 40.000,00#;

**Ritenuto**, come sopra specificato, necessario e urgente intervenire al fine di eliminare lo stato di pericolo riscontrato sulla strada in oggetto;

**Vista** la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2018 n. 2 con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Ballotti Giuseppe;

### DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** il preventivo di spesa dei lavori da eseguirsi sulle strade comunali Via Gambarà e Via Piave della frazione di Acquaia per l'importo totale di €. 36.362,80# oltre a IVA 10% necessario a realizzare gli interventi prioritari di seguito descritti:

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1	1	Formazione di piano stradale. Fornitura e posa in opera di manto usura in conglomerato bituminoso con percentuale del 6% di bitume, compresi il trattamento preliminare per ancoraggio alla preesistente pavimentazione, posa con idonea macchina vibrofinitrice, rullatura a perfetta configurazione del piano viabile e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:				
			q.li	3286,00	9,80	32.202,80
2	2	Trattamento bituminoso. Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per m2 e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte				
			mq	3200,00	1,30	4.160,00
SOMMANO i lavori IVA 10%						36.362,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO (in arrotondamento)</b>						<b>40.000,00</b>

- 2) **DI AFFIDARE** alla la ditta **CROVETTI DANTE SRL** con sede in Pievepelago, Villaggio Artigiano n. 57, Loc. Isolalunga – P.I.: 02027590369 – i suddetti lavori, per l'importo di €. 36.362,80#, oltre a I.V.A. 10% per €. 3.636,28# e così per un totale di €. 40.000,00#, al fine di evitare il pericolo imminente presente in dette strade;
- 3) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 40.000,00# (IVA compresa) al cap. 3098/2 del bilancio 2018, dotato della necessaria disponibilità.

CIG Z1A253242A

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Ballotti, Geom. Giuseppe



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Ballotti Geom. Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li 21/01/18

Il Responsabile del Servizio  
Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO