

SERRAMAZZONI PATRIMONIO SRL

Piazza Torquato Tasso, n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 /
95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 E-MAIL
ing.mocella@comune.serramazzone.mo.it

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E
E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI
dal 1/02/2021 al 31/01/2022**

ELENCO PREZZI

N. ORDINE/TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UDM	PREZZO UNITARIO
1	SC001 APERTURA SEMPLICE DI LOCULO SINGOLO suddivisa nelle seguenti lavorazioni: SC001 realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio (se necessario); sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; apertura del loculo; rimozione dei rottami e trasporto alla discarica (oneri compresi); pulizia dell'area circostante. euro (trenta/00)	cad	€ 30,00
2	SC002 APERTURA SEMPLICE DI LOCULO DOPPIO TRASVERSALE suddivisa nelle seguenti lavorazioni: SC002 realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio (se necessario); sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; apertura del loculo; rimozione dei rottami e trasporto alla discarica (oneri compresi); pulizia dell'area circostante. euro (cinquanta/00)	cad	€ 50,00
3	SC003 APERTURA SEMPLICE DI OSSARIO suddivisa nelle seguenti lavorazioni: SC003 realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio (se necessario); sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; apertura dell'ossario; rimozione dei rottami e trasporto alla discarica (oneri compresi); pulizia dell'area circostante. euro (sedici/00)	cad	€ 16,00
4	SC004 CHIUSURA SEMPLICE DI LOCULO SINGOLO suddivisa nelle seguenti lavorazioni: realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio (se necessario); sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; chiusura del loculo con muro di mattoni pieni a norma di legge o piastra in c.a.; stuccatura ed intonaco della chiusura; pulizia dell'area circostante. euro (cinquanta/00)	cad	€ 50,00
5	SC005 CHIUSURA SEMPLICE DI LOCULO DOPPIO trasversale suddiviso nelle seguenti lavorazioni: realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio (se necessario); sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; chiusura del loculo con muro di mattoni pieni a norma di legge o piastra in c.a.; stuccatura ed intonaco della chiusura; pulizia dell'area circostante. euro (ottanta/00)	cad	€ 80,00
6	SC006 CHIUSURA SEMPLICE DI OSSARIO suddiviso nelle seguenti lavorazioni: realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio (se necessario); sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; chiusura del loculo con muro di mattoni pieni a norma di legge o piastra in c.a.; stuccatura ed intonaco della chiusura; pulizia dell'area circostante. euro (venticinque/00)	cad	€ 25,00

N. ORDINE/TARIFFA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UDM	PREZZO UNITARIO
7	SC007	FUNERALE CON INUMAZIONE IN TERRA suddiviso nelle seguenti lavorazioni: trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione compresa l'eventuale sosta nella cappella per la funzione religiosa; sistemazione di adeguata protezione delle tombe circostanti; escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee fino ad una lunghezza massima di ml 2,20, una larghezza di ml 0,80 ed una profondità minima di ml 2,00 e comunque delle dimensioni non mai inferiori a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria o dal competente ufficio sanitario; posa del feretro all'interno della fossa; chiusura riempimento della fossa a mano e/o con mezzi meccanici con terra di risulta dello scavo; trasporto del terreno eccedente a deposito in luogo idoneo indicato dal responsabile del servizio e fornitura con collocazione di cippo in legno con numero identificativo, nome e cognome data di nascita e morte; pulizia dell'area circostante il posto di inumazione. euro (duecentodieci/00)	mc	€ 210,00
8	SC008	INUMAZIONE SALMA NON MINERALIZZATA suddivisa nelle seguenti lavorazioni: trasporto del feretro fino al posto di inumazione; sistemazione di adeguata protezione delle tombe circostanti; escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee fino ad una lunghezza massima di ml 2,20, una larghezza di ml 0,80 ed una profondità minima di ml 2,00 e comunque delle dimensioni non mai inferiori a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria o dal competente ufficio sanitario; chiusura riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo e fornitura e collocazione di cippo in legno con numero progressivo; trasporto del terreno eccedente a deposito in luogo idoneo indicato dal responsabile del servizio e fornitura con collocazione di cippo in legno con numero identificativo, nome e cognome, data di nascita e morte; trasporto del terreno eccedente in luogo idoneo indicato dal responsabile del servizio; pulizia dell'area circostante il posto di inumazione. euro (centoventi/00)	cad	€ 120,00
9	SC009	ESUMAZIONE SALMA ED ESUMAZIONE SALMA NON MINERALIZZATA DA CAMPO suddivisa nelle seguenti lavorazioni: escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco o di lamiera o altro materiale a seconda della successiva collocazione, alla raccolta dei resti mortali potrà essere presente il funzionario responsabile del servizio; trasporto e smaltimento materiali di risulta del feretro alla discarica (oneri compresi) o secondo indicazioni date dal responsabile del servizio; chiusura riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo, utilizzando a completamento terreno eccedente da altre lavorazioni a deposita; demolizione e smaltimento a norma di legge del materiale lapideo della tomba (salvo prelievo dei manufatti da parte del proprietario) recupero e deposito dei ritratti; raccolta delle ossa rinvenute con deposito nell'ossario comune oppure riduzione dei resti della salma e loro collocazione in cassetta di lamiera zincata a cura e spese del richiedente l'operazione. pulizia dell'area circostante la tomba. euro (duecentoventidue/77)	cad	€ 222,77
10	SC010	ESTUMULAZIONE SALMA DA LOCULO - LOCULO SINGOLO - suddivisa nelle seguenti lavorazioni: SC010 realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio se necessario; sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; apertura del loculo, estrazione del feretro, raccolta dei resti mortali in apposito involucro a seconda della destinazione o collocazione del feretro, raccolta dei resti mortali in apposito involucro a seconda della destinazione o collocazione in ossario comune (involucro a cura e spese del richiedente l'operazione), trasporto della salma in prossimità del luogo di destinazione. Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante la fornitura e posa di prodotti sanificanti e di materiali necessari per la sanificazione; inoltre, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, alla chiusura del loculo stesso. Trasporto e smaltimento materiali di risulta del feretro alla discarica (oneri compresi) o secondo indicazioni del Responsabile del servizio. Pulizia dell'elevatore se utilizzato euro (settantadue/00)	cad	€ 72,00
11	SC011	ESTUMULAZIONE SALMA DA LOCULO - LOCULO DOPPIO TRASVERSALE suddivisa nelle seguenti lavorazioni: realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio se necessario; sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; apertura dei loculi, estrazione del feretro, raccolta dei resti mortali in apposito involucro a seconda della destinazione o collocazione del feretro, raccolta dei resti mortali in apposito involucro a seconda della destinazione o collocazione in ossario comune (involucro a cura e spese del richiedente l'operazione), trasporto della salma in prossimità del luogo di destinazione. Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante la fornitura e posa di prodotti sanificanti e di materiali necessari per la sanificazione; inoltre, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, alla chiusura del loculo stesso. Trasporto e smaltimento materiali di risulta del feretro alla discarica (oneri compresi) o secondo indicazioni del Responsabile del servizio. Pulizia dell'elevatore se utilizzato euro (centoventi/00)	cad	€ 120,00
12	SC012	CASSETTINA PER RESTI MORTALI Fornitura di apposita cassetta di zinco o di lamiera o altro materiale adeguata alle vigenti normative, idonea da contenere resti mortali. euro (sedici/00)	cad	€ 16,00
13	SC013	CASSA DI CARTONE CON RETE PER SALMA NON MINERALIZZATA Fornitura di apposita cassa in cartone o altro materiale provvista di rete, adeguata alle vigenti normative ed idonea da contenere salma non mineralizzata. euro (ottantasette/00)	cad	€ 87,00

N. ORDINE/TARIFFA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UDM	PREZZO UNITARIO
14	SC014	TRASLAZIONE SALMA ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO suddiviso nelle seguenti lavorazioni: prelevamento del feretro; trasporto del feretro al nuovo posto di tumulazione; inserimento del feretro nel loculo; pulizia dell'elevatore se utilizzato; costruzione e rimozione di eventuali impalcature; pulizia della tomba liberata e della zona circostante, la tomba dovrà essere imbiancata con latte di calce con passate a rullo previa accurata disinfezzatura; euro (sessanta/00)	cad	€ 60,00
15	SC015	TUMULAZIONE IN LOCULO SEMPLICE suddiviso nelle seguenti lavorazioni: realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio (se necessario); sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; apertura del loculo (o rimozione di lapide cripta) se necessaria; tumulazione del feretro nel loculo; spandimento di calce bianca sul piano di appoggio del feretro; chiusura del loculo con muro di mattoni pieni a norma di legge o piastra in c.a.; stuccatura ed intonaco della chiusura; pulizia dell'area circostante; pulizia dell'elevatore se utilizzato. euro (ottanta/00)	cad	€ 80,00

N. ORDINE/TARIFFA		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UDM	PREZZO UNITARIO
16	SC016	TUMULAZIONE IN LOCULO DOPPIO TRASVERSALE suddiviso nelle seguenti lavorazioni: realizzazione e rimozione di eventuale ponteggio (se necessario); sistemazione di adeguata protezione delle lapidi circostanti; apertura del loculo se necessaria; tumulazione del feretro nel loculo; spandimento di calce bianca sul piano di appoggio del feretro; chiusura del loculo con muro di mattoni pieni a norma di legge o piastra in c.a.; stuccatura ed intonaco della chiusura; pulizia dell'area circostante; pulizia dell'elevatore se utilizzato. euro (centoquaranta/00)	cad	€ 140,00
17	SC017	VERIFICA ISPETTIVA PREVENTIVA LOCULO SINGOLO / DOPPIO La lavorazione consiste nel verificare preventivamente lo spazio disponibile all'interno di loculi singoli o doppi, dove sono presenti già degli altri feretri. Le operazioni si suddividono in: costruzione e rimozione di eventuali impalcature; apertura del loculo singolo o doppio; verifica delle misure interne; chiusura del loculo nel caso in cui non vi sia spazio sufficiente per l'inserimento del nuovo feretro, in questo caso l'ufficio servizi cimiteriali concorderà con la famiglia una nuova posizione; chiusura provvisoria e monitoraggio del loculo con personale della ditta fino all'esecuzione del funerale; rimozione dei rottami e trasporto alla discarica (oneri compresi); pulizia finale dell'area circostante. euro (sessanta/00)	cad	€ 60,00
18	SC018	TUMULAZIONE / ESTUMAZIONE DI RESTI OSSEI O CENERI IN OSSARI / LOCULI con apertura se necessaria, deposito delle cassetine dei resti o dell'urna cineraria con chiusura dell'ossario/loculo con mattoni pieni ecc. ecc. euro (trentacinque/00)	cad	€ 35,00
19	SC019	PULIZIA CAMPO (salme presenti n° 20) rimozione di tutte le lapidi o copritomba e depositati che saranno recuperate se richiesto dalla famiglia oppure smaltite come materiale di risulta; operazioni di esumazione da eseguire singolarmente che comprendono la escavazione per di tutte le fosse (una per volta) a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali, che saranno depositati in apposita cassetta di zinco o di lamiera a carico dell'impresa appaltatrice, catalogazione della cassetta secondo disposizioni direttore di esecuzione che potrà essere presente alla raccolta dei resti mortali; qualora ci si trovi in presenza di una salma non mineralizzata, la stessa dovrà essere posizionata in apposita cassetta di cartone con rete a carico dell'impresa appaltatrice e successivamente collocata secondo disposizioni del direttore d'esecuzione; trasporto e smaltimento di tutti i materiali di risulta del feretro alla discarica (oneri compresi) o secondo indicazioni date dal direttore d'esecuzione del servizio sentiti i familiari della salma; oltre al trasporto e collocazione dei resti ossei, ove richiesto, in ossari comuni; chiusura riempimento della fossa a mano e/o mezzi meccanici con terra di risulta dello scavo, utilizzando a completamento terreno eccedente da altre lavorazioni a deposito; la modellazione del terreno.	cad	€ 182,00
20	MV01	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento	mq	€ 0,32
21	MV02	Diserbo chimico totale con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta	mq	€ 0,27
22	MV03	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m	ml	€ 8,71
23	MV04	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	ml	€ 3,11
24	MV05	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza fino a 1 m	ml	€ 4,23
25	MV06	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza fino a 4 m	ml	€ 59,24
		I PROGETTISTI (Ing. Mocella Maria Rosaria) (P.I. Marco Scorcioni)		